



Obra
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE, DRENAGEM SUPERFICIAL, MUNICÍPIO
DE OEIRAS DO PARÁ - PA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SBC - 04/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,6%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.



Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará CNPJ: 04.876.413/0001-95

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		5.448,15	5.448,15	0,55 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	207,93	259,08	1.554,48	0,16 %
1.2	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	3415,5	0,92	1,14	3.893,67	0,39 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		54.953,33	54.953,33	5,52 %
2.1	00000002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1	44.103,80	54.953,33	54.953,33	5,52 %
3			TERRAPLANAGEM		1		5.362,33	5.362,33	0,54 %
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	3415,5	0,72	0,89	3.039,79	0,31 %
3.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3415,5	0,55	0,68	2.322,54	0,23 %
4			PAVIMENTAÇÃO		1		669.779,55	669.779,55	67,32 %
4.1	260662	SEDOP	Blokret sextavado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	3415,5	157,39	196,10	669.779,55	67,32 %
5			SINALIZAÇÃO		1		1.696,48	1.696,48	0,17 %
5.1	4915723	SICRO3	Caiação manual com fixador de cal	m²	368	3,70	4,61	1.696,48	0,17 %
6			TRANSPORTE		1		44.737,07	44.737,07	4,50 %
6.1	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7100	1,97	2,45	17.395,00	1,75 %
6.2	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	203	108,10	134,69	27.342,07	2,75 %
7			DRENAGEM SUPERFICIAL		1		212.939,52	212.939,52	21,40 %
7.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1472	59,58	74,23	109.266,56	10,98 %
7.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1472	56,53	70,43	103.672,96	10,42 %

Total sem BDI 798.603,68
Total do BDI 196.312,75
Total Geral 994.916,43

SHELSON
GIL MOIA
CARDOSO

Assinado de forma digital por
SHELSON GIL MOIA CARDOSO
DN: cn=SHELSON GIL MOIA
CARDOSO, o=CPF
679.162.282-20, ou=CREA
1502341026,
email=engenheiroshelson2@g
mail.com, c=BR

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
Engenheiro Civil
CREA: 150234102-6